architetto SALA Rosario Gabriel
via Fabio Filzi 22 - 81100 - Caserta
tel. 0823-35.83.39
fax 0823-1.46.07.07
e-mail sala.rosario@tiscali.it - www.architettisala.com

progetto: area A zona D1
Piano di Insediamento Produttivo - CASAL DEL MARCHESE - CASTELFRANCO in Miscano (AV)
Piano Urbanistico Attuativo
Relazione generale illustrativa
Tavola 17/3

CASTELFRANCO in Miscano
Provincia di Avellino

CMS 575 ammissione Regione
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1 del 04-01-2011
BURC n. 3 del 17-01-2011

VOLUMI DI LAMINAZIONE IPOTESI PIU SFAVOREVOLE DI FUTURA TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONE

bacino	Superficie scolante	Portata scolante	Portata limite	Volume specifico	Volume	Altezza media	
	[mq]	[l/s]	[l/s]	[mc/ha]	[mc]	[m]	
"O"	31.000,00	930,00	310,00	436,00	13.516,00	0,44	0,75
"EN"	74.000,00	2.220,00	740,00	436,00	32.264,00	0,44	0,75
"ES"	117.000,00	3.510,00	1.170,00	436,00	51.012,00	0,44	0,75
"O"	31.000,00	930,00	310,00	1.500,00	46.500,00	1,50	1,75
"EN"	74.000,00	2.220,00	740,00	1.500,00	111.000,00	1,50	1,75
"ES"	117.000,00	3.510,00	1.170,00	1.500,00	175.500,00	1,50	1,75
"O" - recapito	97.918,00	2.937,54	979,18	1.634,52	160.035,00	1,63	1,75
"EN" - recapito	233.918,00	7.017,54	2.339,18	1.634,52	382.335,00	1,63	1,75
"ES" - recapito	369.918,00	11.097,54	3.699,18	1.634,52	604.635,00	1,63	1,75
totale generale	1.098.836,00	32.964,08	10.962,54		1.580.447,00		

SI REALIZZERANNO IMMEDIATAMENTE TUTTE TRE BOCCHE TARATE ED IL SISTEMA "CS" "OV" 829.10mc
CONTESTUALMENTE ALLE ESSECUZIONI DEI PIAZZALI INTERNI, SI
REALIZZERANNO I SISTEMI "O" ED I SISTEMI "EN" "ES" DI LAMINAZIONE

LEGENDA
- RETE FOGNE BIANCHE
- RETE FOGNE NERE
- RETE FOGNE PRIMA PIOGGIA
- RETE FOGNE ACQUE DI SCARICO
- POZZETTI ISPEZIONE (CONTROLLI ARPAC)
- POZZETTI PRELIEVO CAMPIONI
- RETE FOGNE PRIMA PIOGGIA SOTTILE
- CANALETTA RACCOLTA ACQUE DAL PIAZZALE A DILAVIONA
- VASCA IMHOFF

P. PIOGGIA 1000mq – Vol. DI 40,00MQ/LO

P. PIOGGIA 1000mq – Vol. DI 40,00MQ/LO

P. PIOGGIA 1000mq – Vol. DI 40,00MQ/LO

P. PIOGGIA 3300mq – 1Vol. DI 40,00MQ/LO

P. PIOGGIA 3300mq – 1Vol. DI 40,00MQ/LO

P. PIOGGIA 3300mq – 1Vol. DI 40,00MQ/LO

SOLO ACQUE NERE ED MOSTRUM; CON LIVELLO PIEZOMETRICO PARI AL 50% DELLA PROFONDITA' DEL POZZETT